



Projektstandort

An der Kirche 18, 06786 Wörlitz – Sachsen-Anhalt

Projektbeschreibung

Photovoltaik-Einzelanlagen	7	Spezifischer Ertrag (Prognose)	899,00 kWh/kWp
Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	426.477 kWh
Gebäude	Lager	Vergütungssatz EEG	0,0941 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	40.131 €
EEG-Inbetriebnahme	29.03.2019	Stromversorgung	122 Haushalte
Anlagenleistung	474,390 kWp	CO²- Einsparung p.a.	ca. 252 t

Anlagenkomponenten

Module

Hersteller	JA Solar	Nennleistung	315 W
Typ	JAM 60S03	Leistungsgarantie	25 Jahre gem. Garantiebedingungen

Wechselrichter

Hersteller	Huawei	Nennleistung	60.000 W
Typ	SUN2000-60-KTL-M0	Produktgarantie	5 Jahre gem. Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten

Helioconsult GmbH

Kaufmännische Verwaltung

Consilium Finanzmanagement AG

Technische Betriebsführung

STEAG Solar Energy Solutions GmbH

Monitoringsystem

Meteocontrol GmbH

Steuerberatung

RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Rechtsberatung

Predeschly Rechtsanwälte

Versicherung

INTER Allgemeine Versicherung AG

Energieversorgung

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.