



Projektstandort

Steegener Chaussee 8 B + C, 19230 Hagenow – Mecklenburg-Vorpommern

Projektbeschreibung

Photovoltaik-Einzelanlagen	6	Spezifischer Ertrag (Prognose)	920,5 kWh/kWp
Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	505.893 kWh
Gebäude	Behindertenwerkstatt	Vergütungssatz EEG	0,0672 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	33.996 €
EEG-Inbetriebnahme	22.12.2020	Stromversorgung	145 Haushalte
Anlagenleistung	549,585 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 298 t

Anlagenkomponenten

Module

Hersteller	IBC Solar	Nennleistung	345 W
Typ	CS9-HC	Leistungsgarantie	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Wechselrichter

Hersteller	Sungrow	Nennleistung	110.000 W
Typ	SG110CX	Produktgarantie	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten	Steuerberatung
Helioconsult GmbH	RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung	Rechtsberatung
Consilium Finanzmanagement AG	Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung	Versicherung
Iqony Solar Energy Solutions GmbH	INTER Allgemeine Versicherung AG
Monitoringsystem	Energieversorgung
Meteocontrol GmbH	EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.