



Projektstandort

Pohlitzer Straße 60, 07552 Gera – Thüringen

Projektbeschreibung

Photovoltaik-Einzelanlagen	6	Spezifischer Ertrag (Prognose)	962,75 kWh/kWp
Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	721.759 kWh
Gebäude	Spedition	Vergütungssatz	0,0670 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	48.358 €
EEG-Inbetriebnahme	23.12.2020	Stromversorgung	206 Haushalte
Anlagenleistung	749,685 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 426 t

Anlagenkomponenten

Module

Hersteller	Astronergy	Nennleistung	345 W
Typ	CHSM60M	Leistungsgarantie	25 Jahre gem. Garantiebedingungen

Wechselrichter

Hersteller	Huawei	Nennleistung	100.000 W
Typ	SUN2000-100-KTL	Produktgarantie	5 Jahre gem. Garantiebedingungen

Projektpartner

Planung und Projektierung Solmotion Project GmbH	Steuerberatung Just Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kaufmännische Verwaltung Consilium Finanzmanagement AG	Rechtsberatung Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung STEAG Solar Energy Solutions GmbH	Versicherung INTER Allgemeine Versicherung AG
Monitoringsystem Meteocontrol GmbH	Energieversorgung EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.