



Projektstandort

Am Landgut 3, 06868 Coswig Ortsteil Hundeluft – Sachsen-Anhalt

Projektbeschreibung

Photovoltaik-Einzelanlagen	4	Spezifischer Ertrag (Prognose)	953,13 kWh/kWp
Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	307.165 kWh
Gebäude	Lager	Vergütungssatz	0,0705 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	21.655 €
EEG-Inbetriebnahme	30.10.2020	Stromversorgung	88 Haushalte
Anlagenleistung	322,270 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 181 t

Anlagenkomponenten

Module

Hersteller	Astronergy	Nennleistung	335 W
Typ	CHSM60M	Leistungsgarantie	25 Jahre gem. Garantiebedingungen

Wechselrichter

Hersteller	Huawei	Nennleistung	100.000 W
Typ	SUN2000-100-KTL	Produktgarantie	5 Jahre gem. Garantiebedingungen

Projektpartner

Planung und Projektierung

Solmotion Project GmbH

Kaufmännische Verwaltung

Consilium Finanzmanagement AG

Technische Betriebsführung

STEAG Solar Energy Solutions GmbH

Monitoringsystem

Meteocontrol GmbH

Steuerberatung

Just Steuerberatungsgesellschaft mbH

Rechtsberatung

Predeschly Rechtsanwälte

Versicherung

INTER Allgemeine Versicherung AG

Energieversorgung

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.