



Projektstandort

Temps-Mühle 3, 39359 Calvörde – Sachsen-Anhalt

Projektbeschreibung

Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	659.597 kWh
Gebäude	Landwirtschaft	Vergütungssatz EEG	0,1102 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	72.688 €
EEG-Inbetriebnahme	30.07.2018	Stromversorgung	188 Haushalte
Anlagenleistung	718,500 kWp	CO²- Einsparung p.a.	ca. 389 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	918,02 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module

Hersteller	Jinko Solar	Nennleistung	300 W
Typ	JKM300M	Leistungsgarantie	25 Jahre gem. Garantiebedingungen

Wechselrichter

Hersteller	Huawei	Nennleistung	60.000 W
Typ	SUN2000-60KTL	Produktgarantie	5 Jahre gem. Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten

Helioconsult GmbH

Kaufmännische Verwaltung

Consilium Finanzmanagement AG

Technische Betriebsführung

SOMIKON Technik GmbH & Co. KG

Monitoringsystem

Huawei Technologies Ltd.

Steuerberatung

RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Rechtsberatung

Predeschly Rechtsanwälte

Versicherung

INTER Allgemeine Versicherung AG

Energieversorgung

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.consilium-eg.de.