



Projektstandort

Eschenhof 1, 72116 Mössingen Ortsteil Talheim – Baden-Württemberg

Projektbeschreibung

Photovoltaik-Einzelanlagen	10	Spezifischer Ertrag (Prognose)	900,00 kWh/kWp
Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	583.403 kWh
Gebäude	Reitsportanlage	Vergütungssatz EEG	0,0802 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	35 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	46.789 €
EEG-Inbetriebnahme	27.12.2019	Stromversorgung	167 Haushalte
Anlagenleistung	648,225 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 344 t

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	JA Solar	Nennleistung	335 W
Typ	JAM60S10	Leistungsgarantie	25 Jahre gem. Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	Huawei	Nennleistung	60.000 W
Typ	SUN2000-60-KTL	Produktgarantie	5 Jahre gem. Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten Helioconsult GmbH	Steuerberatung RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung Consilium Finanzmanagement AG	Rechtsberatung Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung STEAG Solar Energy Solutions GmbH	Versicherung INTER Allgemeine Versicherung AG
Monitoringsystem Meteocontrol GmbH	Energieversorgung EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.