



Projektstandort

Lindenstraße 2 A, 19217 Holdorf – Mecklenburg-Vorpommern

Projektbeschreibung

Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	647.012 kWh
Gebäude	Landwirtschaft	Vergütungssatz EEG	0,0852 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	55.125 €
EEG-Inbetriebnahme	31.07.2019	Stromversorgung	185 Haushalte
Anlagenleistung	683,800 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 382 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	946,20 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	JA Solar	Nennleistung	325 W
Typ	JAM60S03	Leistungsgarantie	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	Huawei	Nennleistung	60.000 W
Typ	SUN2000-60KTL	Produktgarantie	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten	Helioconsult GmbH	Steuerberatung	RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung	Consilium Finanzmanagement AG	Rechtsberatung	Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung	SOMIKON Technik GmbH & Co. KG	Versicherung	INTER Allgemeine Versicherung AG
Monitoringsystem	Huawei Technologies Ltd.	Energieversorgung	Next Kraftwerke GmbH

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.consilium-eg.de.