



Projektstandort

Kastanienallee 13, 17094 Gramelow Ortsteil Teschendorf – Mecklenburg-Vorpommern

Projektbeschreibung

Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	315.579 kWh
Gebäude	Landwirtschaft	Vergütungssatz EEG	0,1100 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	34.714 €
EEG-Inbetriebnahme	27.07.2018	Stromversorgung	90 Haushalte
Anlagenleistung	343,200 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 186 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	919,52 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	Jinko Solar	Nennleistung	275 W
Typ	JKM 275PP	Leistungsgarantie	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	Huawei	Nennleistung	36.000 W
Typ	SUN2000-36KTL	Produktgarantie	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten	Steuerberatung
Helioconsult GmbH	RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung	Rechtsberatung
Consilium Finanzmanagement AG	Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung	Versicherung
SOMIKON Technik GmbH & Co. KG	Allianz Versicherungs-AG
Monitoringsystem	Energieversorgung
Huawei Technologies Ltd.	EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.consilium-eg.de.