



Projektstandort

Hackenower Weg, 15328 Alt Tucheband – Brandenburg

Projektbeschreibung

Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	582.221 kWh
Gebäude	Lager für Landwirtschaft	Vergütungssatz EEG	0,1097 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	63.870 €
EEG-Inbetriebnahme	05.01.2018	Stromversorgung	166 Haushalte
Anlagenleistung	608,400 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 344 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	956,97 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	Jinko Solar	Nennleistung	270 W
Typ	JKM 270PP-60	Leistungsgarantie	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	Huawei	Nennleistung	36.000 W
Typ	SUN2000-36KTL	Produktgarantie	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten Helioconsult GmbH	Steuerberatung RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung Consilium Finanzmanagement AG	Rechtsberatung Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung SOMIKON Technik GmbH & Co. KG	Versicherung SIGNAL IDUNA
Monitoringsystem Huawei Technologies Ltd.	Energieversorgung EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.consilium-eg.de.