Projektbeschreibung
Consilium Solardach Brüchau

Consilium
Erneuerbare Energien eG

Projektstandort

Dorfstraße, 39624 Kalbe (Milde) Ortsteil Brüchau – Sachsen-Anhalt

Projektbeschreibung

Anlagenart	Dachflächenanlage	**Stromerträge p.a. (Prognose)**	377.385 kWh
Gebäude	Lager	**Vergütungssatz EEG**	0,0931 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	35 Jahre inkl. Option	**Stromerlöse p.a. (Prognose)**	35.135 €
EEG-Inbetriebnahme	30.03.2019	**Stromversorgung**	108 Haushalte
Anlagenleistung	424,620 kWp	**CO^2-Einsparung p.a.**	ca. 223 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	888,76 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	JA Solar	**Nennleistung**	315 W
Typ	JAM60S09	**Leistungsgarantie**	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	Huawei	**Nennleistung**	60.000 W
Typ	SUN2000-60KTL	**Produktgarantie**	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten	**Steuerberatung**
Helioconsult GmbH	RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung	**Rechtsberatung**
Consilium Finanzmanagement AG	Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung	**Versicherung**
Iqony Solar Energy Solutions GmbH	R+V Allgemeine Versicherung AG
Monitoringsystem	**Energieversorgung**
Meteocontrol GmbH	EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter **www.consilium-eg.de**.

Consilium Erneuerbare Energien eG
Siemensstraße 6, 70469 Stuttgart
Telefon: 0711 – 65 69 23 – 200
E-Mail: info@consilium-eg.de
Telefax: 0711 – 65 69 23 – 290
Internet: www.consilium-eg.de