



Projektstandort

Temps-Mühle 3, 39359 Calvörde – Sachsen-Anhalt

Projektbeschreibung

Anlagenart	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	186.089 kWh
Gebäude	Landwirtschaft	Vergütungssatz EEG	0,0853 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	15.873 €
EEG-Inbetriebnahme	30.10.2019	Stromversorgung	53 Haushalte
Anlagenleistung	208,000 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 110 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	894,66 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	AXITEC	Nennleistung	325 W
Typ	AXIpremium	Leistungsgarantie	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	Huawei	Nennleistung	60.000 W
Typ	SUN2000-60KTL	Produktgarantie	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten Helioconsult GmbH	Steuerberatung RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung Consilium Finanzmanagement AG	Rechtsberatung Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung SOMIKON Technik GmbH & Co. KG	Versicherung INTER Allgemeine Versicherung AG
Monitoringsystem Huawei Technologies Ltd.	Energieversorgung EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.consilium-eg.de.