



### Projektstandort

Auf der Hohlmauer 9, 65830 Kriftel – Hessen

### Projektbeschreibung

<b>Photovoltaik-Einzelanlagen</b>	11	<b>Spezifischer Ertrag (Prognose)</b>	944,23 kWh/kWp
<b>Anlagenart</b>	Dachflächenanlage	<b>Stromerträge p.a. (Prognose)</b>	370.643 kWh
<b>Gebäude</b>	Reitsportanlage	<b>Vergütungssatz EEG</b>	0,0766 €/kWh
<b>Laufzeit Pachtvertrag</b>	35 Jahre inkl. Option	<b>Stromerlöse p.a. (Prognose)</b>	28.391 €
<b>EEG-Inbetriebnahme</b>	30.04.2020	<b>Stromversorgung</b>	106 Haushalte
<b>Anlagenleistung</b>	392,535 kWp	<b>CO<sup>2</sup>-Einsparung p.a.</b>	ca. 219 t

### Anlagenkomponenten

#### Module

<b>Hersteller</b>	Canadian Solar	<b>Nennleistung</b>	305 W
<b>Typ</b>	CS3K	<b>Leistungsgarantie</b>	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen

#### Wechselrichter

<b>Hersteller</b>	Huawei	<b>Nennleistung</b>	36.000 W
<b>Typ</b>	SUN2000-36KTL	<b>Produktgarantie</b>	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

### Projektpartner

<b>Technisches Gutachten</b>	Helioconsult GmbH	<b>Steuerberatung</b>	RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
<b>Kaufmännische Verwaltung</b>	Consilium Finanzmanagement AG	<b>Rechtsberatung</b>	Predeschly Rechtsanwälte
<b>Technische Betriebsführung</b>	Iqony Solar Energy Solutions GmbH	<b>Versicherung</b>	INTER Allgemeine Versicherung AG
<b>Monitoringsystem</b>	Meteocontrol GmbH	<b>Energieversorgung</b>	EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.