



Projektstandort

Mönsheimer Straße, 71296 Heimsheim – Baden-Württemberg

Projektbeschreibung

Anlagenart	Freiflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	2.432.112 kWh
Grundstück	Autobahnrandstreifen	Vergütungssatz EEG	0,1284 €/kWh
Laufzeit Pachtvertrag	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	312.283 €
EEG-Inbetriebnahme	24.09.2012	Stromversorgung	695 Haushalte
Anlagenleistung	2.093,040 kWp	CO²-Einsparung p.a.	ca. 1435 t
Spezifischer Ertrag (Prognose)	1.063,00 kWh/kWp		

Anlagenkomponenten

Module			
Hersteller	BYD	Nennleistung	240 W
Typ	P6-30	Leistungsgarantie	25 Jahre gemäß Garantiebedingungen
Wechselrichter			
Hersteller	KACO new energy	Nennleistung	39.000 W
Typ	Powador 39.0 TL3	Produktgarantie	5 Jahre gemäß Garantiebedingungen

Projektpartner

Technisches Gutachten Helioconsult GmbH	Steuerberatung RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Kaufmännische Verwaltung Consilium Finanzmanagement AG	Rechtsberatung Predeschly Rechtsanwälte
Technische Betriebsführung Bosch Solar Services GmbH	Versicherung SV SparkassenVersicherung AG
Monitoringsystem Meteocontrol GmbH	Energieversorgung EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Beteiligung: Voraussetzung für eine Beteiligung an den Erträgen dieses Projekts ist die Mitgliedschaft in der Energiegenossenschaft Consilium Erneuerbare Energien eG. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.consilium-eg.de.